

COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: RED CLOACAL BARRIOS LAS TRES MARIAS Y LOTE O LIMINA

UBICACIÓN: ZONA NORTE - CAPITAL

N°	TRABAJOS A EJECUTAR	UNID.	CANTIDAD	\$ UNITARIO	\$ TOTAL
1	RED				
1.1	EXCAVACION DE ZANJA	m3	1834,80	\$ 3.847,92	\$ 7.060.159,95
1.2	ASIENTO Y MEDIA TAPA DE ARENA	m3	1100,88	\$ 3.382,16	\$ 3.723.350,19
1.3	COLOCACION DE CAÑERIA PVC 160	ml	1390,00	\$ 3.758,48	\$ 5.224.285,87
1.4	TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA	m3	733,92	\$ 6.104,98	\$ 4.480.568,27
1.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m3	366,96	\$ 5.190,22	\$ 1.904.603,48
2	CAMARAS				
2.1	BOCAS DE REGISTRO	n°	15,00	\$ 145.658,50	\$ 2.184.877,45
3	REPARACION DE CALZADA				
3.1	ASERRADO PAVIMENTO ASFALTICO	ml	600,00	\$ 860,23	\$ 516.138,00
3.2	ROTURA PAVIMENTO ASFALTICO	m2	450,00	\$ 1.672,85	\$ 752.782,50
3.3	REFACCION PAVIMENTO ASFALTICO	m2	450,00	\$ 5.459,87	\$ 2.456.939,95
4	REPARACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS				
4.1	CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA	GI	130,00	\$ 62.000,00	\$ 8.060.000,00
4.2	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA	GI	150,00	\$ 38.000,00	\$ 5.700.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 42.063.705,66
GASTOS GRAL 10 %					\$ 4.206.370,57
SUB TOTAL					\$ 46.270.076,23
COSTO FINANCIERO 10%					\$ 4.627.007,62
SUB TOTAL					\$ 50.897.083,85
BENEFICIO 10%					\$ 5.089.708,38
SUB TOTAL					\$ 55.986.792,23
IMPUESTOS 24 %					\$ 13.436.830,14
TOTAL					\$ 69.423.622,37



ISACONS CONSTRUCCIONES
Ing. A. Ignacio Salado Greco
Representante Técnico

ISACONS CONSTRUCCIONES
Ing. A. Ignacio Salado Greco
Titular